

Согласовано:

10/01/13 06.06.13
524 ОИ

Утверждаю:



Стройка: г. Кирово-Чепецк

Объект: КОГОАУ Гимназия №1, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д.52.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №100/2

Ремонт спортзала. Раздевалки.

Основание: чертежи № 0612-085 2-АС, ведомость объемов

Сметная стоимость 115,481 тыс. руб.

в том числе: оборудования 0 тыс. руб.
монтажных работ 4,588 тыс. руб.
строительных работ 110,893 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 201 чел. час.

Средства на оплату труда 22,118 тыс. руб.

Смета составлена в ценах базы ТЕР-2001 в редакции 2009 года с пересчетом в текущие цены за февраль 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего						

Общестроительные работы

1	ТЕР-08-04-002-01 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0.8 Кэм=0.8 Кмат=0	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=109,8% СП=68%	0,035 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	1286,95 1053,69	233,26 23,06	45 1	37 1,57	8 1	108,56 1,57	3 0,0
2	ТЕР-10-01-012-02 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0.8 Кэм=0.8 Кмат=0	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ 5 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	0,052 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	173,09 137,38	35,71	9 1	7 1	2 1	14,64 1,57	0,7 0,0
3	ТЕРр-53-01-001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,802 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	124 5	85 0,45	39 5	12,3 0,45	9,8 0,0
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7539 Т							
5	ТЕР-08-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% СП=68%	0,035 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	18778,87 1514,67	364,48 36,04	657 1	53 2,45	13 1	156,06 2,45	5,4 0,0
6	ТЕРр-62-41-001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОБЛОКОВ ОТ КРАСКИ (П.8. ЛИСТ 1-АС) НР=80% СП=50%	0,035 100М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХ	184,9 184,9		6 1	6 1		20,8 1,57	0,1 0,0
7	ТЕР-10-05-008-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОРОБОВ ИЗ ГКЛВО НР=106,2% СП=53,55%	0,021 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	7460,29 986,81	27,14	157 1	21 1,57	1 1	95,45 1,57	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 115,48 тыс.руб

Сухарева О.Л.

13.06.2013г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР-20-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮЧКА РЕВИЗИОННОГО 300X250 НР=115,2% СП=70,55%	1 ШТ	24,48 17,14	2,96	24	17	3	1,68	1,68
9	Прайс ООО "Спартак- ОМ"	ЛЮЧОК ДЛЯ ГКЛ 300X250, ЦЕНА=205/5,29/1,18	1 ШТ	32,84		33				
10	ТЕР-46-04-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,0756 100M2	1207,31 957,17	250,14 97,74	91	72	19 7	103,91 7,74	7,86 0,59
11	ТЕР-10-01-039-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,0756 100M2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	3132	102	32	132,25	10
12	ССЦ01-203-0205	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-13. ПЛОЩАДЬ 2,63 М2	7,56 М2	367		-2775				
13	203-0199 ТСЦ2013-02С Стройцена февраль 2013 г	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-9. ПЛОЩАДЬ 1,80 М2; ДГ 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2. ЦЕНА=1587,42/5,29	7,56 М2	300,08		2269				
14	ССЦ01-101-0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) НР=94,5% СП=46,75%	4 КОМПЛ	83,3		333				
15	ТЕР-15-04-025-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Н43=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) НР=94,5% СП=46,75%	0,2041 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	2247,32 1102,49	10,02 0,16	459	225	2	106,64 0,01	21,77
16	ТЕРр-57-02-002	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДН ЫХ НР=80% СП=68%	0,111 100M2 ПОКРЫТИЯ	319,69 315,49	4,2 1,64	35	35		35,49 0,13	3,94 0,01
17	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1554 Т							
18	ТЕРр-57-02-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% СП=68%	0,111 100M2 ПОКРЫТИЯ	724,69 678,16	46,53 18,18	80	75	5 2	69,87 1,44	7,76 0,16
19	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5772 Т							
20	ТЕР-11-01-011-01 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=110,7% СП=63,75%	0,222 100M2 СТЯЖКИ	322,6 286,06	36,54 12,82	72	64	8 3	31,61 1,02	7,02 0,23
21	ТЕР-11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК	0,444	9,99	6,37	4	2	2	0,4	0,16

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 115,48 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011- 01 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (К=2, ДО ТОЛЩ. 30 ММ) НР=110,7% СП=63,75%	100М2 СТЯЖКИ	3,62	2,13			1	0,17	0,07
22	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОЛОВ НР=94,5% СП=46,75%	0,222 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	19	19		7,53 0,01	1,67
23	Прайс ООО "Спартак- ОМ"	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОНН АЯ CERESIT СТ 17, ЦЕНА=53,8/5,29/1,18	2,9 Л	8,62		25				
24	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% СП=63,75%	0,222 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	107	91	13	45,44 1,59	10,09 0,35
25	402-0005 ТСЦ2013-02С Стройцена февраль 2013 г	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150. ЦЕНА=3696,99/5,29	0,4529 М3	698,86		317				
26	ТЕР-11-01-011-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011- 01 (К=2, ДО ТОЛЩ. 30 ММ) НР=110,7% СП=63,75%	0,444 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	7	2	5	0,57 0,26	0,26
27	402-0005 ТСЦ2013-02С Стройцена февраль 2013 г	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150. ЦЕНА=3696,99/5,29	0,2264 М3	698,86		158				
28	ТЕР-11-01-027-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК РЕЛЬЕФНЫХ ГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	0,222 100М2 ПОКРЫТИЯ	2525,93 1371,82	188,21 60,17	561	305	42	137,75 5,28	30,58 1,17
29	101-4484 ТСЦ2013-02С Стройцена февраль 2013 г	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300Х300Х8 ММ, ЦЕНА=324,69/5,29	22,644 М2	61,38		1390				
30	ТЕР-11-01-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НР=110,7% СП=63,75%	0,303 100М ПЛИНТУСА	401,86 294,01	6,41	122	89	2	27,14	8,2
31	101-1947 ТСЦ2013-02С Стройцена февраль 2013 г	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ, ЦЕНА=125,04/5,29	30,603 М	23,64		723				
32	ТЕРр-62-17-006	ОКРАШИВАНИЕ	0,276	1738,5	8,37	480	92	2	33,78	9,3

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 115 48 тыс. руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННО И КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% СП=50%	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	332,14	1,26				0,1	0,03
33	ТЕРр-62-16-006	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННО И КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% СП=50%	0,841 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1683,98 291,04	8,37 1,26	1416	245	7 1	29,6 0,1	24,89 0,08
34	ТЕР-15-04-005-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТН ЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ПО ГКЛВО) НР=94,5% СП=46,75%	0,021 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1726,63 298,41	11,1 0,16	36	6		29,22 0,01	0,61
35	ТЕРр-62-16-009	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% СП=50%	0,34 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1726,16 333,22	8,37 1,26	587	113	3	33,89 0,1	11,52 0,03
36	ТЕРр-62-32-002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА НР=80% СП=50%	0,016 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1222,23 742,45	0,86	20	12		80,6	1,29
37	СПГ-310-15-1С ИЗД.2 ТБ 3 8	ПЕРЕВОЗКА МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), ГРУЗОПОД ЪЕМН. 10Т НА 15 КМ,- КЛАСС ГР.-1	4,32 Т	14,01		61				
38	СПГ-311-1-146-1 ИЗД.2	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА НР=100% СП=60%	4,32 Т	35,94 4,73	31,21	155	20	135	0,58 ~ 0,29	2,5 1,25
Итого: Общестроительные работы						10939	1795	343	39	184 5

Электроосвещение

39	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% СП=65%	0,04 100ШТ	51,91 51,91		2	2		5,84	0,23
40	ТЕРр-67-04-005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	165,94 163,36	2,58 1,01	10	10		17,89 0,08	1,07
41	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	0,015	86,03					9,64	0,14

0,33кОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 115,48 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% СП=65%	100М	85,7	0,13				0,01	
42	ТЕРМ-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,04 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	18	15		32,2 0,04	1,29
43	ТЕРМ-08-03-594-02	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	0,04 100ШТ	5468,71 1309,99	1843,81 503,91	219	52	74 20	116 45,08	4,8 1,8
44	ТЕРМ-08-03-593-02	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	0,02 100ШТ	3973,26 706,94	1738,25 618,77	79	14	34 12	62,6 56,4	1,25 1,13
45	ТЕРМ-08-02-403-03	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	0,015 100М	1150,93 396,14	165,12 57,55	17	6	2 1	37 5,24	0,56 0,01
46	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	0,015 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	9	2	7 1	15,64 4,06	0,2 0,01
47	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ	0,001 М3 ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	1	1		75,22	0,01
48	402-0005 ТСЦ2013-02С Стройцена февраль 2013 г	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150, ЦЕНА=3696,99/5,29	0,001 М3	698,86		1				
49	Прайс ЗАО "Кристалл"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНОЙ 6А, 220В СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ.	4 ШТ	6,98		28				
50	Прайс ЗАО "Кристалл"	ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ЦЕНА=43,58/5,29/1,18	4 ШТ	1,56		6				
51	Прайс ЗАО "Кристалл"	КОРОВКА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЦЕНА=9,76/5,29/1,18	4 ШТ	65,3		261				
52	Прайс ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ, ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, Р-2X18ВТ, ЛПО, ЦЕНА=407,59/5,29/1,18	8 ШТ	7,55		60				
53	Прайс ЗАО "Кристалл"	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 36ВТ, ЦЕНА=47,14/5,29/1,18	2 ШТ	40,2		80				
54	Прайс ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК НПП 100 ВТ, С ЛАМПОЙ ЦЕНА=250,95/5,29/1,18	1,5 М	3,42		5				
Итого: Электроосвещение						797	103	117	34	
Итого по смете:						11736	1898	460	73	11

Прямые затраты
Основная зарплата
Материальные
затраты
Эксплуатация машин

11736
1898
460
Сметная стоимость проверена
и составляет 115,418 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов								73
		Транспортировка грузов по сб. СПГ								61
		Накладные расходы (по смете)								1902
		Сметная прибыль (по смете)								1154
		Всего в ценах января 2000 г.								14792
		---Переход в тек. цены по состоянию за февраль 2013 г (РЦЦС)---								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		10.26						19473
		З/плата машинистов в тек. ценах		10.26						749
		Эксплуатация машин в тек. ценах		5.75						2645
		Материалы в текущих ценах		5.29						49287
		Транспортировка по СПГ в тек.ценах (тб.8)		6.57						401
		Итого в текущих ценах без оборудования								71806
		НР от ФОТ		8.72						16585
		СП от ФОТ		8.21						9474
		ИТОГО								97865
		НДС		18 %						17616
		ВСЕГО с НДС								115481

Составил:



Е.Л.Лашукова

Проверил:



КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 115,48 тыс.руб

Сухарева О.Л.

 13.06.2013г.