

СОГЛАСОВАНО



« » Г.

г.Кирово-Чепецк, Кировская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 005/13

от 30.03.2013

«Ремонт помещений санузла на 1-ом этаже 4-х этажного здания КОГОАУ "Гимнази № 1 г.Кирово-Чепецка" (пр.Мира,52)»

Основание: чертежи №

Дефектная ведомость

Составлен в базовых ценах:

2001г.с индексами февраля 2013г для упрощенной системы налогообложения

Сметная стоимость работ: _____ 357 079 Руб.

Трудоёмкость работ: _____ 436 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 45 903 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр тр единич всего	и/и
				всего	экс.маш. зарплата	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате-риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1. Замена канализации												
1	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм частями	0,02 100 м	723,77 713,96	9,81 3,51	0,00	14	14	0 0	0	85,30 1,71	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0268 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм частями	0,02 100 м	580,77 575,86	4,91 1,76	0,00	12	12	0 0	0	68,80 1,38	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0118 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-	0,02 100 м	7880,42 695,65	31,36 0,96	7153,41	158	14	1 0	143	70,84 1,42	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 357,08 тыс.руб

Сухарева О.Л.

04.07.2013г.

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	-1,996 м	70,40 0,00	0,00 0,00	70,40	-141	0	0 0	-141	0,00 0,00	
4	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Труба из полипропилена PPRC 110*2,7 L=0,25м C, S Ст=33,20/6,25*1,02	4 шт	5,42 0,00	0,00 0,00	5,42	22	0	0 0	22	0,00 0,00	
5	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Тройник 110*50 угол90 Ст=32,10/6,25*1,02	1 шт	5,24 0,00	0,00 0,00	5,24	5	0	0 0	5	0,00 0,00	
6	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Отвод 110*2,7 угол45 Ст=22,90/6,25*1,02	5 шт	3,74 0,00	0,00 0,00	3,74	19	0	0 0	19	0,00 0,00	
7	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,02 100 м трубопр овода	4721,98 725,47	14,39 0,32	3982,12	94	15	0 0	79	73,88 1,48	101
	302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	-1,996 м	39,40 0,00	0,00 0,00	39,40	-79	0	0 0	-79	0,00 0,00	
8	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Труба из полипропилена PPRC 50*1,8 L=0,25м Ст=16,10/6,25*1,02	5 шт	2,63 0,00	0,00 0,00	2,63	13	0	0 0	13	0,00 0,00	
9	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Труба из полипропилена PPRC 50*1,8 L=0,75м Ст=26,80/6,25*1,02	1 шт	4,37 0,00	0,00 0,00	4,37	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
10	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Манжета 123*110 (к п.3) Ст=19,50/6,25*1,02	5 шт	3,18 0,00	0,00 0,00	3,18	16	0	0 0	16	0,00 0,00	
11	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Тройник 50*50 угол45 Ст=16,40/6,25*1,02	1 шт	2,68 0,00	0,00 0,00	2,68	3	0	0 0	3	0,00 0,00	
12	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Отвод 50*1,8 угол45 Ст=7,90/6,25*1,02	7 шт	1,29 0,00	0,00 0,00	1,29	9	0	0 0	9	0,00 0,00	

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357 000 руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Крестовина 110*50*50 Ст=96,50/6,25*1 ,02	1 шт	15,75 0,00	0,00 0,00	15,75	16	0	0	16	0,00	0,00
14	Прайс ВОДПОЛ ИМЕР	Манжета 50*40, 73*50 Ст=19,50/6,25*1 ,02	8 шт	3,18 0,00	0,00 0,00	3,18	25	0	0	25	0,00	0,00
15	530- 9157-81 РЦЦС 02-13	Хомуты полипропилено вые, д 50 для канализационн ых труб Ст=303,08*1,18/ 6,25	0,6 10 шт.	57,22 0,00	0,00 0,00	57,22	34	0	0	34	0,00	0,00
Итого по разделу							224	55	1	168		5,98
В том числе основные материалы в базовых ценах							-54		0	-54		
2. Сантехнические устройства- туалет мальчиков и туалет девочек												
16	ТЕР46- 04-003- 01	Разборка бетонных коробов 200*100	0,06 1 м3	536,67 81,61	455,06 42,98	0,00	32	5	27 3	0	9,67 0,58	
17	ТЕРр65- 4-2	Демонтаж унитазов	0,05 100 приборо в	547,70 538,81	8,89 3,18	0,00	27	27	0 0	0	63,84 3,19	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1325 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
18	ТЕРр65- 4-1	Демонтаж умывальников	0,04 100 приборо в	440,94 432,97	7,97 2,85	0,00	18	17	0 0	1	51,30 2,05	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0728 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
19	ТЕРр65- 3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	0,04 100 шт. арматур ы	311,98 309,83	2,15 0,77	0,00	12	12	0 0	0	36,71 1,47	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0088 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
20	ТЕР17- 01-003- 01	Установка унитазов с бачком непосредственн о присоединенны м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,5 10 компл.	548,69 266,93	54,45 4,39	227,31	274	133	27 2	114	28,34 14,17	101
	301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм Ст=57,52*1,18/6 ,25	5 шт.	10,86 0,00	0,00 0,00	10,86	54	0	0 0	54	0,00 0,00	
	301-1521	Унитаз-компакт	5	472,00	0,00	472,00	360	0	0	360	0,00	

КЭРБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		«Комфорт»	компл.	0,00	0,00				0		0,00	
21	ТЕР17-01-004-01	Установка писсуаров настенных	0,1 компл.	192,31 110,49	20,36 1,38	61,46	19	11	2 0	6	11,87 1,19	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	301-1520 Стройце на 02-13	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм Ст-57,52*1,18/6,25	1 шт.	10,86 0,00	0,00 0,00	10,86	11	0	0 0	11	0,00 0,00	
	301-0530	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм	1 шт.	212,00 0,00	0,00 0,00	212,00	212	0	0 0	212	0,00 0,00	
22	ТЕР17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	0,4 10 компл.	1066,46 833,36	163,44 18,59	69,66	427	333	65 7	29	87,45 34,98	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	301-1520 Стройце на 02-13	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм Ст=57,52*1,18/6,25	8 шт.	10,86 0,00	0,00 0,00	10,86	87	0	0 0	87	0,00 0,00	
	301-0616 Стройце на 02-13	Смесители одноручковые хромированные для умывальника Ст=1166,77*1,18/6,25	4 компл.	220,29 0,00	0,00 0,00	220,29	881	0	0 0	881	0,00 0,00	
	301-0838	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	4 компл.	242,00 0,00	0,00 0,00	242,00	968	0	0 0	968	0,00 0,00	
Итого по разделу							5382	538	121 12	4723	57,63	
В том числе основные материалы в базовых ценах							4573			4573		

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,09 тыс.руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Отделочные работы - туалет мальчиков												
23	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича перегород неармированы одок (за х толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (оконный проём) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,005 100 м2	11076,09 1397,57	532,50 65,71	9146,02	55	7	3 0	45	165,59 0,83	101
24	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01 100 м2	2230,99 919,05	133,64 76,42	1178,30	22	9	1 1	12	98,72 0,99	101
25	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (ремонт руста)	0,06 100 м	528,85 502,37	0,86 0,00	25,62	32	30	0 0	2	49,69 2,98	
26	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,255 100 м2	739,33 579,54	159,79 19,48	0,00	189	148	41 5	0	74,30 18,95	
27	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,085 100 м2	633,86 589,70	44,16 15,81	0,00	54	50	4 1	0	69,87 5,94	
	509-9900	Строительный мусор	0,442 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
28	ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	0,13 100 м	110,38 110,38	0,00 0,00	0,00	14	14	0 0	0	14,28 1,86	
	509-9900	Строительный мусор	0,0806 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
29	ТЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,085 100 м2	283,61 248,75	34,86 11,15	0,00	24	21	3 1	0	31,61 2,69	2-Д
30	ТЕР11-	Демонтаж	0,51	9,25	6,10	0,00					0,40	2-Д

КОТБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01-011-02	стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до толщины 50мм) к расценке 11-01-011-01 [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	100 м2 стяжки	3,15	1,85				1		0,20	
31	ТЕР11-01-004-01	Демонтаж Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,085 100 м2 изолируемой поверхности	569,54 412,30	157,24 3,42	0,00	48	35	13 0	0	36,94 3,14	2-Д
32	ТЕР11-01-004-02	Демонтаж Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,085 100 м2 изолируемой поверхности	329,81 248,74	81,07 2,02	0,00	28	21	7 0	0	22,29 1,89	2-Д
33	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,037 100 м2 отремонтанной поверхности	2618,35 1377,77	20,55 7,36	1220,03	97	51	1 0	45	157,10 5,81	
	509-9900	Строительный мусор	0,12506 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
34	ТЕРр62-17-9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,085 100 м2 окрашиваемой поверхности	1755,12 348,93	8,20 1,10	1397,99	149	30	1 0	118	40,81 3,47	
35	ТЕРр62-16-9	Окрашивание водоэмульсион	0,16	1682,53	8,20	1384,57	269	46	1	222	33,89	

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс. руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	289,76	1,10				0		5,42	
36	ТЕРр61- 1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	0,255 100 м2 поверхн ости	7855,67 713,65	29,59 17,21	7112,43	2003	182	8 4	1813	73,80 18,82	
	101-3169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	-0,2448 т	7302,00 0,00	0,00 0,00	7302,00	-1788	0	0 0	-1788	0,00 0,00	
37	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5кг/м2)	216,75 кг	2,13 0,00	0,00 0,00	2,13	462	0	0 0	462	0,00 0,00	
38	ТЕР15- 01-019- 05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,265 100 м2 поверхн ости облицов ки	3188,82 1669,11	37,00 18,40	1482,71	845	442	10 5	393	183,62 48,66	101
	101-0258 стройцен а 02-13	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) Ст=283,09*1,18/ 6,25	26,5 м2	53,45 0,00	0,00 0,00	53,45	1416	0	0 0	1416	0,00 0,00	
39	ТЕР11- 01-011- 01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;	0,085 100 м2 стяжки	424,31 357,58	54,48 17,42	12,25	36	30	5 1	1	45,44 3,86	101

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,09 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	0,1734 м3	595,00 0,00	0,00 0,00	595,00	103	0	0 0	103	0,00 0,00	
40	ТЕР11- 01-004- 05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,09 100 м2 изолиру емой поверхн ости	1199,78 336,20	118,71 2,48	744,87	108	30	11 0	67	31,02 2,79	101
41	ТЕР11- 01-004- 06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11- 01-004-05 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,09 100 м2 изолиру емой поверхн ости	374,62 113,44	62,61 1,38	198,57	34	10	6 0	18	10,46 0,94	101
42	ТЕР11- 01-011- 01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,085 100 м2 стяжки	424,31 357,58	54,48 17,42	12,25	36	30	5 1	1	45,44 3,86	101
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	0,1734 м3	595,00 0,00	0,00 0,00	595,00	103	0	0 0	103	0,00 0,00	
43	ТЕР11- 01-011- 02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщины 30мм к расценке 11- 01-011-01 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,17 100 м2 стяжки	14,05 4,53	9,52 2,89	0,00	2	1	2 0	-1	0,57 0,10	101
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	0,0867 м3	595,00 0,00	0,00 0,00	595,00	52	0	0 0	52	0,00 0,00	
44	ТЕР11- 01-027- 06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением	0,085 100 м2 покрыти я	2339,14 1192,88	180,36 52,32	965,90	199	101	15 4	83	137,75 11,71	101

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс. руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		раствора в построечных условиях из керамогранита [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
101-3445	Керамический	8,67	67,67	0,00	67,67	587	0	0	587	0,00		
Стройце	гранит,	м2	0,00	0,00				0		0,00		
на 02-13	матовый, разных цветов, размер 300х300мм (марок Estima, Antica, Italon Galaxy, Italon Basic, Керамин, Керабуд) Ст=358,40*1,18/ 6,25											
45 ТЕР11-	Устройство	0,13	363,51	6,41	101,44	47	33	1	13	27,14	101	
01-039-	плинтусов из	100 м	255,66	0,00				0		3,53		
04	керамогранита [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	плинтус а										
46 101-3445	Керамический	1,313	67,67	0,00	67,67	89	0	0	89	0,00		
Стройце	гранит,	м2	0,00	0,00				0		0,00		
на 02-13	матовый, разных цветов, размер 300х300мм (марок Estima, Antica, Italon Galaxy, Italon Basic, Керамин, Керабуд) Ст=358,40*1,18/ 6,25											
Итого по разделу						5320	1323	141	3856	148,44		
В том числе основные материалы в базовых ценах						1024		24	1024			
4. Отделочные работы - туалет девочек												
47 ТЕР08-	Кладка	0,005	11076,09	532,50	9146,02	55	7	3	45	165,59	101	
02-002-	перегородок из	100 м2	1397,57	65,71				0		0,80		
05	кирпича перегор неармированны одонок (за х толщиной в вычетом 1/2 кирпича при проемов высоте этажа до 4 м (оконный проём) [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	перегор одонок (за х толщиной в вычетом 1/2 кирпича при проемов высоте этажа до 4 м (оконный проём) [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
48 ТЕР15-	Штукатурка	0,01	2230,99	133,64	1178,30	22	9	1	12	98,72	101	
02-016-	поверхностей	100 м2	919,05	76,42				1		0,99		
03	внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная	оштукат уриваем ой поверхн ости										

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
49	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (ремонт руста)	0,024 100 м	528,85 502,37	0,86 0,00	25,62	13	12	0 0	1	49,69 1,19	
50	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,245 100 м2	739,33 579,54	159,79 19,48	0,00	181	142	39 5	0	74,30 18,20	
51	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,077 100 м2	633,86 589,70	44,16 15,81	0,00	49	45	3 1	1	69,87 5,38	
	509-9900	Строительный мусор	0,4004 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
52	ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	0,11 100 м	110,38 110,38	0,00 0,00	0,00	12	12	0 0	0	14,28 1,57	
	509-9900	Строительный мусор	0,0682 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
53	ТЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,077 100 м2	283,61 248,75	34,86 11,15	0,00	22	19	3 1	0	31,61 2,43	2-Д
54	ТЕР11-01-011-02	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до толщины 50мм) к расценке 11-01-011-01 [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,462 100 м2	9,25 3,15	6,10 1,85	0,00	4	1	3 1	0	0,40 0,18	2-Д
55	ТЕР11-01-004-01	Демонтаж Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой [О.У. ГЭСН. п.	0,077 100 м2	569,54 412,30	157,24 3,42	0,00	44	32	12 0	0	36,94 2,84	2-Д

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 257,01 тыс. руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)										
56	ТЕР11-01-004-02	Демонтаж Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Витуминоль, последующий слой [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,077 100 м2 изолиру емой поверхн ости	329,81 248,74	81,07 2,02	0,00	25	19	6 0	0	22,29 1,72	2-Д
57	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,037 100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2618,35 1377,77	20,55 7,36	1220,03	97	51	1 0	45	157,10 5,81	
509-9900	Строительный мусор		0,12506 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
58	ТЕРр62-17-9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,077 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1755,12 348,93	8,20 1,10	1397,99	135	27	1 0	107	40,81 3,14	
59	ТЕРр62-16-9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	0,145 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1682,53 289,76	8,20 1,10	1384,57	244	42	1 0	201	33,89 4,91	
60	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	0,245 100 м2 поверхн ости	7855,67 713,65	29,59 17,21	7112,43	1925	175	7 4	1743	73,80 18,08	

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	стен											
101-3169	Шпатлевка	-0,2352	7302,00	0,00	7302,00	-1717	0	0	-1717	0,00		
	Ветонит L, цвет белый	т	0,00	0,00				0		0,00		
61 402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5кг/м2)	208,25	2,13	0,00	2,13	444	0	0	444	0,00		
		кг	0,00	0,00				0		0,00		
62 ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,255	3188,82	37,00	1482,71	813	426	9	378	183,62	101	
		100 м2	1669,11	18,40				5		46,82		
		поверхности облицовки										
	[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]											
101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) Ст=283,09*1,18/6,25	25,5	53,45	0,00	53,45	1363	0	0	1363	0,00		
Стройце на 02-13		м2	0,00	0,00				0		0,00		
63 ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,077	424,31	54,48	12,25	33	28	4	1	45,44	101	
		100 м2	357,58	17,42				1		3,50		
		стяжки										
	[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]											
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	0,15708	595,00	0,00	595,00	93	0	0	93	0,00		
		м3	0,00	0,00				0		0,00		
64 ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	0,08	1199,78	118,71	744,87	96	27	9	60	31,02	101	
		100 м2	336,20	2,48				0		2,48		
		изолируемой поверхности										
	[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]											
65 ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять	0,08	374,62	62,61	198,57	30	9	5	16	10,46	101	
		100 м2	113,44	1,38				0		0,84		
		изолируемой поверхности										

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		к расценке 11-01-004-05 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
66	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,077 100 м2	424,31 357,58	54,48 17,42	12,25	33	28	4 1	1	45,44 3,50	101
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	0,15708 м3	595,00 0,00	0,00 0,00	595,00	93	0	0 0	93	0,00 0,00	
67	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщины 30мм к расценке 11-01-011-01	0,154 100 м2	14,05 4,53	9,52 2,89	0,00	2	1	1 0	0	0,57 0,09	101
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	0,07854 м3	595,00 0,00	0,00 0,00	595,00	47	0	0 0	47	0,00 0,00	
68	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	0,077 100 м2	2339,14 1192,88	180,36 52,32	965,90	180	92	14 4	74	137,75 10,61	101
	101-3445	Керамический гранит, матовый, разных цветов, размер 300х300мм (марок Estima, Antica, Italon Galaxy, Italon Basic, Керамин, Керабуд) Ст=358,40*1,18/6,25	7,854 м2	67,67 0,00	0,00 0,00	67,67	531	0	0 0	531	0,00 0,00	
69	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов из керамогранита	0,11 100 м	363,51 255,66	6,41 0,00	101,44	40	28	1	11	27,14 2,99	101

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	плинтус а									
70	101-3445 Стройце на 02-13	Керамический гранит, матовый, разных цветов, размер 300х300мм (марок Estima, Antica, Italon Galaxy, Italon Basic, Керамин, Керабуд) Ст=358,40*1,18/ 6,25	1,111 м2	67,67 0,00	0,00 0,00	67,67	75	0	0	75	0,00	0,00
Итого по разделу							4984	1232	127 24	3625	138,11	
В том числе основные материалы в базовых ценах							929			929		
5. Электромонтажные работы - туалет мальчиков и туалет девочек												
71	ТЕРр67- 4-5	Демонтаж светильников для люминесцентны х ламп	0,08 100 шт.	144,50 142,05	2,45 0,88	0,00	12	11	0 0	1	17,89 1,43	
72	ТЕРм08- 03-594- 02	Светильник отдельно устанавливаем ый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	0,06 100 шт.	5232,11 1139,12	1778,08 438,18	2314,91	314	68	107 26	139	116,00 6,96	
73	509-1360	Светильник ЛПО 16-2х18	6 шт	61,00 0,00	0,00 0,00	61,00	366	0	0 0	366	0,00 0,00	
74	ТЕРм08- 03-594- 01	Светильник отдельно устанавливаем ый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	0,02 100 шт.	4404,84 864,16	1231,27 319,92	2309,41	88	17	25 6	46	88,00 1,76	
75	509-1366	Светильник ЛПО 11 1х18	2 шт	45,00 0,00	0,00 0,00	45,00	90	0	0 0	90	0,00 0,00	
76	ТЕРм08- 03-591- 08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0,02 100 шт.	550,63 424,22	20,68 0,51	105,73	11	8	0 0	3	43,20 0,86	
77	503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	2 шт.	9,26 0,00	0,00 0,00	9,26	19	0	0 0	19	0,00 0,00	
78	ТЕРм08- 02-403- 03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	0,02 100 м	1091,75 344,47	157,61 50,04	589,67	22	7	3 1	12	37,00 0,74	
79	502-0601	Провода с	0,002	4583,00	0,00	4583,00					0,00	

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2	1000 м	0,00	0,00				0		0,00	
Итого по разделу							931	111	135	685		
В том числе основные материалы в базовых ценах							484		33	484	11,76	
6. Замена окон, дверей. Устройство сантехнических перегородок - туалет мальчиков												
80	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,02 100 м2	1747,60 1510,21	237,39 84,99	0,00	35	30	5 2	0	188,54 3,77	
81	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,0116 100 м2	1621,20 1383,81	237,39 84,99	0,00	19	16	3 1	0	172,76 2,00	
82	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0336 100 м2	1069,71 832,32	237,39 84,99	0,00	36	28	8 3	0	103,91 3,49	
83	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0066 100 м2 проемов	11544,05 1700,50	525,64 24,15	9317,91	76	11	3 0	62	196,36 1,30	101
	Счёт ИП Перескок ов В.А.	Блоки оконные пластиковые глухие Ст=3300,00/6,25 *1,02	0,66 м2	538,56 0,00	0,00 0,00	538,56	355	0	0 0	355	0,00 0,00	
84	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7:	0,02 100 м2 проемов	14643,29 2151,94	627,66 24,15	11863,69	293	43	13 0	237	248,49 4,97	101

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 357,08 тыс. руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	Счёт ИП Перескок ов В.А.	Блоки оконные пластиковые с приводом для открывания фрамуги Ст=6800,00/6,25 *1,02	2 м2	1109,76 0,00	0,00 0,00	1109,76	2220	0	0 0	2220	0,00 0,00	
85	ТЕР10- 01-035- 03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0105 100 п. м	4650,24 207,52	34,75 0,96	4407,97	49	2	0 0	47	24,59 0,26	101
	101-2912 Стройце на 02-13	Подоконники ПВХ шириной 600мм. белый. Ст=364,99*1,18/ 6,25	1,05 м	68,91 0,00	0,00 0,00	68,91	72	0	0 0	72	0,00 0,00	
86	ТЕР10- 01-047- 04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0366 100 м2 проемов	6486,87 1578,32	651,35 14,41	4257,20	237	58	24 1	155	184,60 6,76	101
	ИП Перескок ов В.А.	Блоки дверные входные пластиковые Ст=4750,00/6,25 *1,02	3,66 м2	775,20 0,00	0,00 0,00	775,20	2837	0	0 0	2837	0,00 0,00	
87	ТЕР10- 02-031- 01	Сборка перегородок из панелей ПВХ с дверями площадью до 5 м2 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0851 100 м2 панелей перегор одок (без вычета проемов)	2167,37 645,36	1362,01 159,07	160,00	184	55	116 14	13	76,46 6,51	101
88	ИП Перескок ов В.А.	Перегородка сантехническая (с ПВХ дверями) для санузла Ст=4500,00/6,25 *1,02	8,51 м2	734,40 0,00	0,00 0,00	734,40	6250	0	0 0	6250	0,00 0,00	
89	ТЕР15- 02-031- 01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,02 100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	5273,22 2158,95	78,97 28,28	3035,30	105	43	2 1	60	234,67 4,69	101

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 257,08 тыс. руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
90	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	0,02 100 м2	2026,29 438,09	16,80 0,28	1571,40	41	9	0 0	32	49,33 0,99	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	Итого по разделу						12809	295	174 22	12340	34,73	
	В том числе основные материалы в базовых ценах						11734			11734		
	7. Замена окон, дверей. Устройство сантехнических перегородок- туалет девочек											
91	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,02 100 м2	1747,60 1510,21	237,39 84,99	0,00	35	30	5 2	0	188,54 3,77	
92	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,0116 100 м2	1621,20 1383,81	237,39 84,99	0,00	19	16	3 1	0	172,76 2,00	
93	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0336 100 м2	1069,71 832,32	237,39 84,99	0,00	36	28	8 3	0	103,91 3,49	
94	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0,0066 100 м2	11544,05 1700,50	525,64 24,15	9317,91	76	11	3 0	62	196,36 1,30	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	Счёт ИП Перескок ов В.А.	Блоки оконные пластиковые Ст=3300,00/6,25 *1,02	0,66 м2	538,56 0,00	0,00 0,00	538,56	355	0	0 0	355	0,00 0,00	
95	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	0,02 100 м2	14643,29 2151,94	627,66 24,15	11863,69	293	43	13 0	237	248,49 4,97	101

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 357,08 тыс.руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	Счёт ИП Перескок ов В.А.	Блоки оконные пластиковые с приводом для открывания фрамуги Ст=6800,00/6,25 *1,02	2 м2	1109,76 0,00	0,00 0,00	1109,76	2220	0	0 0	2220	0,00 0,00	
96	ТЕР10- 01-035- 03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0105 100 п. м	4650,24 207,52	34,75 0,96	4407,97	49	2	0 0	47	24,59 0,26	101
	101-2912 стройцен а 02-13	Подоконники ПВХ шириной 600мм, белый. Ст=364,99*1,18/ 6,25	1,05 м	68,91 0,00	0,00 0,00	68,91	72	0	0 0	72	0,00 0,00	
97	ТЕР10- 01-047- 04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0366 100 м2 проемов	6486,87 1578,32	651,35 14,41	4257,20	237	58	24 1	155	184,60 6,76	101
	ИП Перескок ов В.А.	Блоки дверные входные пластиковые Ст=4750,00/6,25 *1,02	3,66 м2	775,20 0,00	0,00 0,00	775,20	2837	0	0 0	2837	0,00 0,00	
98	ТЕР10- 02-031- 01	Сборка перегородок из панелей ПВХ с дверями площадью до 5 м2 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0998 100 м2 панелей и перегор одок (без вычета проемов)	2167,37 645,36	1362,01 159,07	160,00	216	64	136 16	16	76,46 7,63	101
99	ИП Перескок ов В.А.	Перегородка сантехническая для санузла Ст=4500,00/6,25 *1,02	9,98 м2	734,40 0,00	0,00 0,00	734,40	7329	0	0 0	7329	0,00 0,00	

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,02 100 м2	5273,22 2158,95	78,97 28,28	3035,30	105	43	2 1	60	234,67 4,69	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
101	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	0,02 100 м2	2026,29 438,09	16,80 0,28	1571,40	41	9	0 0	32	49,33 0,99	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	Итого по разделу						13920	304	194 24	13422	35,86	
	В том числе основные материалы в базовых ценах						12813			12813		
	8. Замена дверей - туалет служебный											
102	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,013 100 м2	1069,71 832,32	237,39 84,99	0,00	14	11	3 1	0	103,91 1,35	
103	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	0,013 100 м2	6486,87 1578,32	651,35 14,41	4257,20	84	21	8 0	55	184,60 2,40	101
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	ИП Перескоков В.А.	Блоки дверные входные пластиковые Ст=4750,00/6,25 *1,02	1,3 м2	775,20 0,00	0,00 0,00	775,20	1008	0	0 0	1008	0,00 0,00	
	Итого по разделу						1106	32	11 1	1063	3,75	
	В том числе основные материалы в базовых ценах						1008			1008		
	Всего						44676	3890	904 140	39882	436,25	
	В том числе основные материалы в базовых ценах						32511			32511		
	Итого с учетом: Бюллетень РЦЦСп.2.6.8 Кирово-Чепецкий Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988						45260	4474	904 161	39882	436,25	100

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 357,01 тыс. руб.

Смета № 005/13 от 30.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k=1,15 на зарплату												
Итого в текущих ценах {бюллетень февраль 2013 к базе ТЕР-2001, в ред 2009 Упрощенная по видам}							301304	45903	6138 1652	249263	436,25	100
k=10,26 на зарплату k=6,79 на эксплуатацию машин k=6,25 на материалы k=6,25 на основные материалы												
В том числе основные материалы							203194			203194		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			301 304
Накладные расходы (ГЭСНр-65 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	0,94	63	571
Накладные расходы (ГЭСН- 16,17,18,19,20 Сантехнические работы)	0,846	109	5 601
Накладные расходы (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)	0,846	94	1 689
Накладные расходы (ГЭСН-08 Конструкции из кирпича и блоков)	0,846	104	144
Накладные расходы (ГЭСН-15 Отделочные работы)	0,846	89	8 915
Накладные расходы (ГЭСНр-53 Стены)	0,94	73	338
Накладные расходы (ГЭСНр-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	0,94	65	2 169
Накладные расходы (ГЭСНр-57 Полы)	0,94	68	925
Накладные расходы (ГЭСН-11 Полы)	0,846	105	6 435
Накладные расходы (ГЭСНр-61 Штукатурные работы)	0,94	67	3 470
Накладные расходы (ГЭСНр-62 Малярные работы)	0,94	68	1 095
Накладные расходы (ГЭСНр-67 Электромонтажные работы)	0,94	72	90
Накладные расходы (ГЭСНм- 08,20(отдел 2) Электромонтажные работы)	0,94	81	1 195
Накладные расходы (ГЭСН-10 Деревянные конструкции)	0,846	100	3 993
Итого накладных расходов			36 630
Итого			337 934
Сметная прибыль (ГЭСНр-65 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	0,9	40	347
Сметная прибыль (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы)	0,765	66	3 067
Сметная прибыль (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)	0,765	56	910
Сметная прибыль (ГЭСН-08 Конструкции из кирпича и блоков)	0,765	64	80
Сметная прибыль (ГЭСН-15 Отделочные работы)	0,765	44	3 985
Сметная прибыль (ГЭСНр-53 Стены)	0,9	56	248
Сметная прибыль (ГЭСНр-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	0,9	40	1 278
Сметная прибыль (ГЭСНр-57 Полы)	0,9	54	703
Сметная прибыль (ГЭСН-11 Полы)	0,765	60	3 325
Сметная прибыль (ГЭСНр-61 Штукатурные работы)	0,9	40	1 983
Сметная прибыль (ГЭСНр-62 Малярные работы)	0,9	40	617
Сметная прибыль (ГЭСНр-67 Электромонтажные работы)	0,9	52	62
Сметная прибыль (ГЭСНм-08,20(отдел 2) Электромонтажные работы)	0,9	52	735
Сметная прибыль (ГЭСН-10)	0,765		1 805

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

Деревянные конструкции)
Итого сметной прибыли
Итого
ВСЕГО

19 146
357 079
357 079

Составил Бутаева Т.А.

Проверил



КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 357,08 тыс.руб

Сухарева О.Л.



04.07.2013г.